



Nyt byområde ved Islands Brygge

Der er planer om, at området ved Artillerivej Syd – den sydlige del af Islands Brygge - skal udbygges til et moderne integreret byområde med bebyggelser til bolig og erhverv af høj arkitektonisk kvalitet.

Artillerivej Syd er en del af et samlet projekt med 4 delprojekter, og omfatter omlægning af Artillerivej syd for Drechselsgade med henblik på at tilgodese udbygningen i den sydlige del af Islands Brygge.

CG Jensen har udført afvandings- og belægningsarbejder omkring en eksisterende kontorbygning, samt cykelstier og klargøring af vejareal.

Arbejdet omfattede bl.a. ledningsarbejder og nye brønde til afvanding af altaner og veje, der kobles på det eksisterende kloaksystem. Opgravning og bortkørsel af eksisterende jord, belægninger og asfalt. Udlægning af ny jord og etablering af nye belægninger i form af brosten, chaussesten og fortov, samt asfaltarbejde på veje, cykelstier og p-pladser.

Desuden har vi udført afstribning og montering af vejskilte og cykelstativer.

Opgavens omfang:

Opgravning og bortkørsel af jord	2.000 ton
Udlægning af jord	3.200 ton
Fortov	450 lbm
Brostensbelægning	2.400 m ²
Chaussesten	2.100 lbm
Kantsten	260 lbm
Opgravning af asfalt	500 ton
Ny asfalt	7.000 m ²

Beliggenhed

København S

Byggetype

Kloak- og belægningsarbejder

Kunde

Grundejerforeningen Artillerivej syd

Arkitekt

-

Ingeniør

-

Byggeperiode

09.2009-08.2010

Omfang

-

Entrepriseform

Hovedentreprise

Projektnr.

130044

Kontraktsum

3,4 mio. kr. ekskl. moms

CG JENSEN 

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00

Fax: +45 43 44 68 01

info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk