



## Vejbroer Fløng-Roskilde 1150.05

Hovedentreprise



### Udbygning af Holbækmotorvejen

En 11 km lang strækning på Holbækmotorvejen er udvidet fra 4 til 8 kørespor gennem Fløng, og fra 4 til 6 spor på den øvrige strækning mellem Hedeland og Roskilde Vest. Desuden er der opført 6 km støjskærme og lagt støjdæmpende asfalt på hele strækningen.

Vi har udført en af flere entrepriser i forbindelse med udvidelsen, som omfattede nedrivning og ombygning af underført Københavnsvvej og tilslutningsramper.

Entreprisen er udført i konsortium med Barslund A/S, hvor CG Jensen har stået for betonarbejdet i forbindelse med ændring af 4 betonbroer.

#### Bro 66:

Sideudvidelse af 2-fagsbrodæk i in situ-støbt og efterspændt beton, samt in situ-støbte understøtninger, vederlag og fløjvægge.

#### Bro 69:

Nedbrydning af eksisterende brodæk, nyt in situ-støbt brodæk. Ny søjle under kantbjælke samt nye fløjvægge.

#### Bro 70:

Nedbrydning af eksisterende bro og opførelse af ny bro. In situ-støbt enkeltfags brodæk og fløjvægge.

#### Bro 71:

Nedbrydning af eksisterende brodæk, etablering af ny konstruktion mellem de eksisterende endevederlag. In situ-støbt rammekonstruktion og fløjvægge.

#### Hovedmængder:

5.700 m<sup>2</sup> form

500 ton slap armering

1.150 lbm spændt armering

3.800 m<sup>3</sup> beton

#### Beliggenhed

Fløng-Roskilde

#### Byggetype

Motorvej

#### Kunde

Vejdirektoratet

#### Arkitekt

Claus Bjarrum Arkitekter

#### Ingeniør

Grøntmij/Carl Bro A/S

Cowi A/S

#### Byggeperiode

08.2009-12.2010

#### Omfang

4 broer

#### Entrepriseform

Hovedentreprise

#### Projektnr.

130036

#### Kontraktsum

23,8 mio. kr. ekskl. moms

**CG JENSEN** 

DK-Fabriksparken 37  
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00

Fax: +45 43 44 68 01

[info@cgjensen.dk](mailto:info@cgjensen.dk)

[www.cgjensen.dk](http://www.cgjensen.dk)