



Broreparationer M40 og M50

Hovedentreprise

Broreparationer

For Vejdirektoratet har CG Jensen udført reparationer på fire broer på Fyn og på to broer i Jylland.

De fire broer på Fyn strækker sig fra Ejby på Vestfyn til Nyborg på Østfyn. De to broer i Jylland er broer over motorvejen lidt nord for Kolding.

Omfanget af reparationerne på de seks broer varierede fra bro til bro.

De samlede hovedmængder er:

- Asfaltbelægninger ved gennemkørselsåbninger m.m.	2.300	m ²
- Opbrydning af fugtisolering og belægning	1.900	m ²
- Fugtisolering	1.900	m ²
- Brobelægninger (dræn, beskyttelses- og slidlag)	600	ton
- Udskiftning af kantbjælker	100	m
- Udskiftning af rækværk/broautoværn	260	m
- Betonreparationer	650	m ²

Arbejderne er udført i etaper efter den af Vejdirektoratet fastlagte trafikafviklingsplan.

CG Jensen vandt opgaven i licitation.

Beliggenhed
Nyborg/Kolding

Byggetype
Broreparation

Kunde
Vejdirektoratet

Arkitekt
-

Ingeniør
-

Byggeperiode
05.2011-10.2012

Omfang
6 broer

Entrepriseform
Hovedentreprise

Projektnr.
130103

Kontraktsum
13,2 mio. kr. ekskl. moms

CG JENSEN 

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00

Fax: +45 43 44 68 01

info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk